

Gemeente Duiven
T.a.v. de heer L. Berends
postbus 6
6920 AA DUIVEN

T. 0316 279111
E. l.berends@duiven.nl



Echt, 17 maart 2017

Project : Raadzaal Gemeentehuis
Projectnummer : 16198 LS

Geachte heer Berends,

Op het verzoek de bestaande paneelwand te renoveren moet ik u helaas mede delen dat voor dit type wand geen onderdelen meer beschikbaar zijn. Ook het type rollers en rail is niet meer leverbaar, derhalve ontvangt u vrijblijvend onderstaande specificatie en prijsopgave;.

1 UNIFLEX mobiele glaswand type 80 UDG

geluidsisolatie	Rw 46 dB*
ophanging	1-punts
parkeren	centrisch in bestaande nis
breedte	ca. 6610 mm.
hoogte	ca. 2300 mm.
aantal elementen	3 volglas elementen à 1040 mm. 1 volglas telescoopelement à 710 mm. 2 volglas elementen voorzien van loopdeur à 1200 mm, gezamenlijk als dubbeldeur element uitgevoerd (doorgang 1720 mm.)
rail	aluminium blank
uitvoering	volglas elementen voorzien van 2 zijdig 6 mm. gehard glas
bediening	handbediening
zijafwerking	omrande aluminium profielen met geïntegreerde rubber afdichtingstrippen
druklijsten	d.m.v. aluminium druklijsten
frame	horizontale en verticale profielen 90 mm. montage rechtstreeks aan de aanwezige bestaande voorziening.



GLASWANDEN SANITAIR CABINES PANEELWANDEN PODIUMELEMENTEN HIJSWANDEN

UNIFLEX B.V. Voltaweg 11a, 6101 XK Echt Postbus 250, 6100 AG Echt
TELEFOON 0475 - 48 74 40 E-MAIL info@uniflex.nl WEBSITE www.uniflex.nl
KVK 13041803 BTW NL8077.18.889.B.01 IBAN NL87 INGB 0650 4584 35 BIC INGBNL2A



PRIJS Inclusief complete projectbegeleiding en advies, ophangen railsysteem, leveren en monteren wand(en)

Totaal € 15.750,00

ALTERNATIEF:

1 UNIFLEX mobiele paneelwand type 100-UM

geluidsisolatie	Rw 46 dB*
ophanging	1-punts
parkeren	centrisch in bestaande nis
afwerking	kunststof uit onze standaard collectie
breedte	ca. 6610 mm.
hoogte	ca. 2300 mm.
aantal elementen	5 standaard elementen à 1020 mm. 1 telescoopelement à 1020 mm. 2 standaard elementen voorzien van loopdeur à 1200 mm, gezamenlijk als dubbeldeur element uitgevoerd (doorgang 1720 mm.) alle elementen voorzien van maximale glassparing incl. gehard glas. 2 wandaansluitingen montage rechtstreeks aan de aanwezige bestaande voorziening.
bediening	klikmechanisme
zijafwerking	omrande aluminium profielen met geïntegreerde rubberen afdichtingsstrippen
wanddikte	100 mm.
druklijsten	aluminium lijsten met rubberen afdichtingsstrippen
frame	stalen hoekprofielen met dwarsverbindingen



PRIJS Inclusief complete projectbegeleiding en advies, ophangen railsysteem, leveren en monteren wand(en)

Totaal € 10.165,00

Optie démonteren bestaande wand incl. rail (excl. afvoer en storkosten) € 395,00

- * i.v.m. toepassing van loopdeuren kan maximaal een geluidsreductie van Rw 46 DB worden gerealiseerd! Hogere waarde is geen logische keuze!
- loopdeuren kunnen om technische reden niet worden uitgevoerd met jaloezieën .

GLASWANDEN SANITAIR CABINES PANEELWANDEN PODIUMELEMENTEN HIJSWANDEN

UNIFLEX B.V. Voltaweg 11a, 6101 XK Echt Postbus 250, 6100 AG Echt
TELEFOON 0475 - 48 74 40 **E-MAIL** info@uniflex.nl **WEBSITE** www.uniflex.nl
KVK 13041803 **BTW** NL8077.18.889.B.01 **IBAN** NL87 INGB 0650 4584 35 **BIC** INGBNL2A



VOORWAARDEN

Het railsysteem en/of bouwkundige afhangconstructie worden rechtstreeks bevestigd tegen de door derden aan te brengen constructieve voorziening van voldoende zwaarte.

De vloer en de zijaansluitingen dienen op de plaats van de wand(en) vlak, waterpas en leidingvrij te zijn. Indien de wand rechtstreeks wordt gemonteerd aan een constructie-(balk) dient deze ook vlak en waterpas te zijn.

- Prijzen** Nettoprijzen, exclusief B.T.W., geldig tot 3 maanden na dagtekening.
- Montage** Gerekend is op een ononderbroken montage van railsysteem en wanden. De werkplek dient goed bereikbaar te zijn, zonder obstakels. Verder is gerekend op een kosteloze afvoer van verpakkingsmateriaal e.d. en een gratis gebruik van elektriciteit.
- Levertijd** ca. 6-8 werkweken
- na vaststellen definitieve maatvoering
 - exacte gegevens
 - goedkeuring van de door Uniflex vervaardigde werktekening(en).
- Levering** Franco werk.
Exclusief: intern en/ of verticaal transport, hulp-, hijs- en transportmiddelen op het werk. Indien de wand in een kelder of op een verdieping geplaatst dient te worden, zal een kraan of takel in veel gevallen noodzakelijk zijn. Deze kraan of takel kan door Uniflex geregeld worden. De kosten hiervan worden aan u doorberekend.
- Facturering** Bij ononderbroken montage:
30% bij opdracht
65% na rail- en wandmontage
5% na oplevering wand(en)
- Bij onderbroken montage:
30% bij opdracht
20% na railmontage
45% na wandmontage
5% na oplevering wand(en)
- n.b.: afspraken facturering alleen geldig mits goedkeuring kredietverzekeraar.
- Garantieduur** 2 jaar
- Betaling** Binnen 30 dagen na factuurdatum

Ik vertrouw erop u hiermee een passend voorstel te hebben gedaan.
Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijk groet,
UNIFLEX BV

Louis Scheepmaker
0475-487440